



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น
พร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการ โครงการ
ก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น พร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙
สถานที่ตั้งโครงการ จากที่นางสุดชา ศรีรัตนพันธ์ ถึง ที่นายเรืองชัย จำปาคำ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำคำ กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางและได้เห็นชอบกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดไว้ ๒๑๕,๑๕๕.๗๘-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น พร้อมลงท่อระบายน้ำ
บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น พร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙

สถานที่ตั้งโครงการ จากที่นางสาวสุชา ศิริรัตนพันธ์ ถึง ที่นายเรืองชัย จำปาคำ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำคำ กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๑๕,๑๕๕.๗๘-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ รายละเอียดการจัดทำราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกันตภณ เนตรวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุศดี ชะนะชัย	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายจิรวุฒิ คำสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ที่ ๒๕๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกরণดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น พร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙

สถานที่ตั้งโครงการ จากที่นางงสุดชา ศรีรัตนพันธ์ ถึง ที่นายเรืองชัย จำปาคำ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ กำหนด)

งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณา คำนวณราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
มีมติให้ราคา ๒๑๕,๑๕๕.๗๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท)
ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบที่แนบท้ายบันทึกนี้ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| ๑. นายกันตภณ เนตรวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธาน..... |
| ๒. นางสาวบุศดี ชะนะชัย | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ..... |
| ๓. นายจิรวัดน์ คำสวาสดี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ..... |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย รังไสย์)

เจ้าหน้าที่

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพันธ์ สาลัง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมพร ชาศศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

๒๗/๐๖/๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 

(นายนิยม เศรษฐ์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ

และใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ)



(นายกิตติเกียรติ หงษ์ศรี)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

11 พ.ค. 2566

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ.....

๐๘/๐๖/๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายชัยนัต ดิษฐสุนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕, ข้อ ๒๔๖ และข้อ ๒๔๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงแต่งตั้งข้าราชการให้ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ดังรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

นางสาวสมพร ฮวดศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๗-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๒

ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่กฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณีในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยนต์ ดิษฐสุนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

สำเนาถูกต้อง
(นายวุฒิชัย รังสโย)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประเภทงานก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นพร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ 9
 ที่ตั้งโครงการ สายจากที่นาทางสุดชา ศรีรัตนพันธ์ ถึงที่นายเรืองชัย จำปาคำ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	155,721.36	1.3624	212,154.78	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			215,154.78	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามราคากลาง			215,154.78	
(ตัวอักษร) (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)					

รวมยาวถนน 370 เมตร เฉลี่ยราคาถนนดิน.ประมาณ 573.39 บาท/เมตร
 (-ห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์-)







ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณประจำปี 2566

ปร.4/1

โครงการ ก่อสร้างถนนรองพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นพร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ 9
เส้นทางสาย สายจากที่นามางสุดชา ศรีรัตน์พันธ์ ถึงที่นายเรืองชัย จำปาคำ

ระยะทาง 370.000 เมตร อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประเภทของผิวจราจร ชนิดลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้างข้างละ - ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 แบบเลขที่ นค.ท. /2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>ก.งานทาง พื้นที่ปกติ</u>					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,220.00	1.76	3,907.20	
1.2	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,220.00	11.14	24,730.80	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด					
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	500.00	100.32	50,160.00	
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง (หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.5	งานผิวจราจร ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	444.00	149.76	66,493.44	
	งานผิวจราจร ชนิด คสล. หนา 0.1	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					วางท่อบน
3.1.1	ขนาด 0.30 ม.	ม.	9	392.52	3,532.68	ดินเดิม CBR>6
3.1.2	ขนาด 0.60 ม.	ม.	9	766.36	6,897.24	
	ยอดยกไป				155,721.36	

เส้นทางสาย สายจากที่นางงสุธา ศรีรัตนพันธ์ ถึงที่นายเรืองชัย จำปาคำ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				155,721.36	
3.1.3	ขนาด 0.80 ม.	ม.				
3.1.4	ขนาด 1.00 ม.	ม.		1,289.20	-	
3.15	ขนาด 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
3.16	ขนาด 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ๗ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - ๗ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - ๗ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.4	ขนาด 2 - ๗ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.5	ขนาด 2 - ๗ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.6	ขนาด 3 - ๗ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.7	ขนาด 4 - ๗ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.8	ขนาด 5 - ๗ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด .. - ๗ ม.	จุด	-	-	-	
3.3	งานป้องกันการกัดเซาะ					
3.3.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต60,ต75 (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต78	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	ยอดยกไป				155,721.36	

สมชาย

อ.

สุ

เส้นทางสาย สายจากที่นาทางสุดชา ศรีรัตนพันธ์ ถึงที่นายเรืองชัย จำปาคำ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				155,721.36	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ค (B+C)		-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICAD	ม.	-	-	-	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	ตร.ม.	-	-	-	
4.4.2	สี	ตร.ม.	-	-	-	
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
5.1	งาน...	ม.	-	-	-	
5.2	งาน...	-	-	-	-	
5.3	งาน...	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				155,721.36	
	<u>ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>					
1	สะพาน คสล.แห่ง รวมความยาว	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -..... ม.	แห่ง	-	-	-	
3	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -..... ม.	แห่ง	-	-	-	
4	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด-..... ม.	แห่ง	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	





