



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการ โครงการ  
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายพล ไร่ตากแดด ถึง  
ที่นายไพฑูรย์ อุดรา ปริมาณงาน ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน  
๒. ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทพื้นคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำกว้างเฉลี่ย  
๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางและได้เห็นชอบกำหนดราคากลาง  
ได้กำหนดไว้ ๒๗๙,๒๘๑.๖๔-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดห้าสิบบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์-)  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๑,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓  
สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายพล ไร่ตากแดด ถึง ที่นายไพฑูรย์ อุดรา  
ปริมาณงาน ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน  
 ๒. ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ  
 ๓. เทพื้นคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 โดยรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔.๘๐ ตารางเมตร  
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำคำ กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 เป็นเงิน ๒๗๙,๒๘๑.๖๔-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ รายละเอียดการจัดทำราคากลาง | จำนวน ๒ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |                                           |               |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิยม เศรษฐ์          | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอวยชัย บาเดช         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน               | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวรุ่งดารา สังสุตชา | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   | กรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ที่ ๒๕๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายพล ภูตากแดด ถึง ที่นายไพฑูรย์ อุดรา

ปริมาณงาน ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน

๒. ก่อสร้างบ่อกัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ

๓. เทพื้นคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

โดยรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔.๘๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำคำ กำหนด)

งบประมาณ จำนวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณา คำนวณราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  
มีมติให้ราคา 279,281.64 บาท (- หักเงินอุดหนุน 100,000 บาท) (งบอุดหนุน 179,281.64 บาท)  
ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบที่แนบท้ายบันทึกนี้ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

๑. นายนิยม เศรษฐ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานฯ

๒. นายอวยชัย บาเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นางสาวรุ่งดารา สังสุตชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย รังไสย์)

เจ้าหน้าที่


(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพันธ์ สาลัง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองคลัง

สีโหว่ฉฉฉฉฉฉ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) 

(นายนิยม เศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เห็นควรดำเนินการตามระเบียบ  
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


(ลงชื่อ)

A 6 11 พ.ค. 2566

(นายกิตติเกียรติ หงษ์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ.....



(ลงชื่อ)



(นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ



# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

บร.5

ส่วนราชการ งานสำรวจออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประเภทงาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายพล ไร่ตากแดด ถึง ที่นายไพฑูรย์ อุดรา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ นค. /2566

สรุปประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                                  | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | งานทาง                                                                  | 202,790.40      | 1.3624   | 276,281.64     | Factor F.                                                                                                             |
| 2        | ป้ายโครงการ                                                             | 3,000.00        | 1.0000   | 3,000.00       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.07%<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0<br>- เงินประกันผลงานหัก 0<br>- พื้นที่ปกติ |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                                                      |                 |          | 279,281.64     |                                                                                                                       |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ                                       |                 |          | 279,281.64     |                                                                                                                       |
|          | (ตัวอักษร) (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์-) |                 |          |                |                                                                                                                       |

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

งานสำรวจออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาคำ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายพล ไร่ตากแดด ถึง ให้นายไพฑูย์ อุดรา

ปริมาณงาน 1.งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร 95 ท่อน

2.ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.80x 1.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ

3.เทพื้นคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยรวมพื้นที่คอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 94.80 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                              | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------|
|          |                                     |       |        | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน  |          |
|          | ก.งานทาง พื้นที่ปกติ                |       |        |                   |            |          |
| 1        | งานดินคันทาง                        |       |        |                   |            |          |
| 1.1      | งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)          | ตร.ม. |        |                   |            |          |
| 1.2      | งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 1.3      | งาน Benching                        | ลบ.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 1.4      | งานดินตัด                           |       |        |                   |            |          |
| 1.4.1    | งานดินตัด                           | ลบ.ม. | -      | 31.07             | -          |          |
| 1.4.2    | งานดินตัดหินผุ                      | ลบ.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 1.4.3    | งานตัดหินแข็ง                       | ลบ.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 1.5      | งานดินถม                            |       |        |                   |            |          |
| 1.5.1    | งานดินถม (จากการขนส่ง)              | ลบ.ม. | -      | 86.79             | -          |          |
| 1.5.2    | งานดินถม (จากงานดินตัด)             | ลบ.ม. | -      | 36.44             | -          |          |
| 2        | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร         |       |        |                   |            |          |
| 2.1      | งานชั้นรองพื้นทาง (หนา 0.20 ม.)     | ลบ.ม. | -      | 156.29            | -          |          |
| 2.2      | งานไหล่ทาง                          | ลบ.ม. | -      | 146.64            | -          |          |
| 2.3      | งานทรายรองพื้นปรับระดับ             | ลบ.ม. |        | 352.22            | -          |          |
| 2.4      | งาน PRIME COAT                      | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 2.5      | งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL          | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
|          | งานผิวจราจร ชนิด คสล. หนา 0.15 ม.   | ตร.ม. | 94.80  | 368.00            | 34,886.40  |          |
| 2.6      | งานไหล่ทาง                          | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 3        | งานอาคารระบายน้ำ                    |       |        |                   |            |          |
| 3.1      | งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.            |       |        |                   |            |          |
| 3.1.1    | ขนาด Ø 0.40 ม.                      | ม.    | 95.00  | 981.00            | 93,195.00  |          |
| 3.1.2    | ขนาด Ø 0.60 ม.                      | ม.    | -      | -                 | -          |          |
|          | ยอดยกไป                             |       |        |                   | 128,081.40 |          |


| ลำดับที่            | รายการ                              | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|---------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------|----------|
|                     |                                     |       |        | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  |          |
| 3.1.3               | ขนาด Ø 0.80 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.1.4               | ขนาด Ø 1.00 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.15                | ขนาด Ø 1.20 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.16                | ขนาด Ø 1.50 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.2                 | งานรื้อวางระบายน้ำ คสล. ( รื้อขนไป) | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.1               | ขนาด Ø 0.40 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.2               | ขนาด Ø 0.60 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.3               | ขนาด Ø 0.80 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.4               | ขนาด Ø 1.00 ม.                      | ม.    | -      | -                  | -          |          |
|                     | งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.                 |       | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.6               | ขนาด 0.80 ม. x 1.00 ม.              | บ่อ   | 9.00   | 8,301.00           | 74,709.00  |          |
| 3.2.7               | ขนาด 1.00 ม. x 1.20 ม.              | บ่อ   | -      | -                  | -          |          |
| 3.2.8               | ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.              | บ่อ   | -      | -                  | -          |          |
| 3.3                 | งานป้องกันการกัดเซาะ                |       |        |                    |            |          |
| 3.3.1               | งานปลูกหญ้า                         | ตร.ม. | -      | -                  | -          |          |
| 3.3.2               | งาน Concrete Slope Protection       | ตร.ม. | -      | -                  | -          |          |
| 4                   | งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร            |       |        |                    |            |          |
| 4.1                 | งานหลักกิโลเมตร                     | หลัก  | -      | -                  | -          |          |
| 4.2                 | งานหลักกั้นโค้ง                     | หลัก  | -      | -                  | -          |          |
| 4.3                 | งานป้ายจราจร                        |       |        |                    |            |          |
|                     | แบบ บ1 (A)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ บ2 (B)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ บ3-บ36                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ ต1-ต60,ต75                      | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ ต78                             | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ น1 (D)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ น2 (E)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ น3 (F)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
|                     | แบบ น4 (G)                          | ชุด   | -      | -                  | -          |          |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน |                                     |       |        |                    | 202,790.40 |          |